

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS


OBRA: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PREDIO DA ESCOLA EMEIEF PROFª MARIA JOSÉ FRANÇA NOGUEIRA

LOCAL: AVENIDA SÃO PAULO Nº 320 - BAIRRO JARDIM SÃO LUCAS - CERQUEIRA CÉSAR - SP.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	valores em R\$	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS						
1 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS						
1.1	PESQUISA DE MERCADO	Reforço de fundação com fornecimento de estacas pré-fabricadas de concreto, equipamento hidráulico (macaco) e mão de obra especializada para aplicação das estacas de reação, execução do reaterro e concretagem do local aberto para fixação do equipamento e cravação das estacas.	Pontos	10	1.170,00	11.700,00
TOTAIS						11.700,00
TOTAL GERAL						11.700,00

Cerqueira Cesar, 6 de Abril de 2015


Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheira Civil
CREA 0605206262



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PREDIO DA
ESCOLA EMEIEF PROFª MARIA JOSÉ FRANÇA NOGUEIRA

LOCAL: AVENIDA SÃO PAULO Nº 320 - BAIRRO JARDIM SÃO LUCAS
CERQUEIRA CÉSAR - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	10 DIAS
1.1	Reforço de fundação com fornecimento de estacas pré-fabricadas de concreto, equipamento hidraulico (macaco) e mão de obra especializada para aplicação das estacas de reação, execução do reaterro e concretagem do local aberto para fixação do equipamento e cravação das estacas.	11.700,00	11.700,00
TOTAIS			11.700,00
TOTAL GERAL			11.700,00

Cerqueira Cesar, 6 de Abril de 2015


Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheira Civil
CREA 0605206262



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

“A cidade que faz amigos”

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA A SER REALIZADA: Recuperação estrutural do prédio da Escola EMEIEF Professora Maria José França Nogueira

LOCAL DA OBRA: Avenida São Paulo nº 320- Bairro Jardim São Lucas – Cerqueira Cesar – SP.

1 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços para recuperação estrutural de parte da Edificação denominada Escola EMEIEF Professora Maria José França Nogueira deverá ser executado sem que haja interferência nas atividades escolares.

Antes de se iniciar as escavações para colocação do equipamento hidráulico que irá fazer a cravação das estacas pré-fabricadas de reação sob as vigas baldrame existentes na parte da edificação a ser recuperada, a empresa contratada deverá ter o cuidado necessário para evitar danos em tubulações hidráulicas existentes, e demolir somente o necessário para execução de tal serviço já que a recomposição das partes demolidas será a cargo da própria empresa. O equipamento hidráulico deverá ser de boa qualidade e em bom estado de conservação para evitar a contaminação do solo escavado através de vazamentos de fluidos hidráulicos. As estacas de concreto pré-fabricado deverão ter resistência suficiente para suportar a carga a ser aplicada através da cravação não podendo trincar ou desaprumar na cravação. Toda execução dos serviços deverá ter o acompanhamento do engenheiro responsável pela empresa. A empresa contratada deverá fornecer um relatório fotográfico da execução dos serviços, e também um croqui com a localização das estacas e suas respectivas profundidades para arquivo desta Prefeitura. O fornecimento de todo o material tais como pedra, areia, cimento, estacas pré-fabricadas de concreto, equipamento hidráulico (macaco hidráulico), execução do contra piso de concreto simples no local da abertura do piso, mão de obra necessária para execução dos serviços acima descritos, é de total responsabilidade da empresa contratada.

LIMPEZA FINAL

Após o término da obra, deverá ser feita a limpeza final com a retirada dos entulhos decorrente do serviço executado a cargo da empresa contratada

Cerqueira César, 7 de Abril de 2015.



Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheira Civil
CREA – 0605206262