



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082858-42	Nº SICOMV 928577/2022	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NO	MUNICÍPIO / UF CERQUEIRA CÉSAR - SP
			BDI 1 23,62%
			BDI 2 23,38%
			BDI 3 23,38%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NO BAIRO ALBATROZ E NA RUA JOSÉ MARQUES									
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,60	315,00	BDI 1	389,40	1.401,84
1.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.580,89	2,22	BDI 1	2,74	12.551,64
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.580,89	2,94	BDI 1	3,63	16.628,63
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	137,43	1.412,85	BDI 1	1.746,57	240.031,12
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.122,90	2,37	BDI 1	2,93	12.080,10
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.871,50	0,94	BDI 1	1,16	7.970,94
1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.3.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,19	25,83	BDI 1	31,93	1.953,80
1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,60	727,65	BDI 1	899,52	539,71
1.3.3.	SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM. *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	7,20	91,09	BDI 1	112,61	810,79

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAURO ROBERTO BOGADO DA
CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO
BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2022.09.27 16:11:38 -03'00'

CERQUEIRA CÉSAR - SP

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082858-42	Nº SICONV 928577/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NO	MUNICÍPIO / UF CERQUEIRA CÉSAR - SP

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NO BAIRRO ALBATROZ E NA RUA JOSE MARQUES									

Nome: MAURO ROBERTO BOGADO CUNHA

CREA/CAU: 0605206262-SP

ART/RTT: 28027230220776380

terça-feira, 27 de setembro de 2022

Data

293.968,57