



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

OBRA: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PREDIO DA ESCOLA PRÉ PRIMÁRIA PROFª MARIETA ROLIM DE MOURA

LOCAL: RUA OTAVIANO PIRES Nº 30 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CERQUEIRA CÉSAR - SP.

ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS							
1 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS							
1.1	PESQUISA DE MERCADO		Reforço de fundação com fornecimento de estacas pré-fabricadas de concreto, equipamento hidráulico (macaco) e mão de obra especializada para aplicação das estacas de reação, execução do reaterro e concretagem do local aberto para fixação do equipamento e cravação das estacas.	Pontos	22	1.170,00	25.740,00
TOTAIS							25.740,00
TOTAL GERAL							25.740,00

Cerqueira Cesar, 6 de Abril de 2015


Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheira Civil
CREA 0605206262



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CERQUEIRA CÉSAR**
Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PREDIO DA
ESCOLA PRÉ PRIMÁRIA PROFª MARIETA ROLIM DE MOURA

LOCAL: RUA OTAVIANO PIRES Nº 30 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA
CERQUEIRA CÉSAR - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	20 DIAS
1.1	Reforço de fundação com fornecimento de estacas pré-fabricadas de concreto, equipamento hidraulico (macaco) e mão de obra especializada para aplicação das estacas de reação, execução do reaterro e concretagem do local aberto para fixação do equipamento e cravação das estacas.	25.740,00	25.740,00
TOTAIS			25.740,00
TOTAL GERAL			25.740,00

Cerqueira Cesar, 6 de Abril de 2015


Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheira Civil
CREA 0605206262



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

“A cidade que faz amigos”

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA A SER REALIZADA: Recuperação estrutural do Prédio da Escola Pré Primaria Professora Marieta Rolim de Moura

LOCAL DA OBRA: Rua Otaviano Pires nº 30- Bairro Nossa Senhora de Fátima – Cerqueira Cesar - SP.

1 – SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços para recuperação estrutural de parte da Edificação denominada Escola Pré Primaria Professora Marieta Rolim de Moura deverá ser executado sem que haja interferência nas atividades escolares.

Antes de se iniciar as escavações para colocação do equipamento hidráulico que irá fazer a cravação das estacas pré-fabricadas de reação sob as vigas baldrame existentes na parte da edificação a ser recuperada, à empresa contratada deverá ter o cuidado necessário para evitar danos em tubulações hidráulicas existentes, e demolir somente o necessário para execução de tal serviço já que a recomposição das partes demolidas será a cargo da própria empresa. O equipamento hidráulico deverá ser de boa qualidade e em bom estado de conservação para evitar a contaminação do solo escavado através de vazamentos de fluidos hidráulicos. As estacas de concreto pré-fabricado deverão ter resistência suficiente para suportar a carga a ser aplicada através da cravação não podendo trincar ou desapumar na cravação. Toda execução dos serviços deverá ter o acompanhamento do engenheiro responsável pela empresa. A empresa contratada deverá fornecer um relatório fotográfico da execução dos serviços, e também um croqui com a localização das estacas e suas respectivas profundidades para arquivo desta Prefeitura. O fornecimento de todo o material tais como pedra, areia, cimento, estacas pré-fabricadas de concreto, equipamento hidráulico (macaco hidráulico), execução do contra piso de concreto simples no local da abertura do piso, mão de obra necessária para execução dos serviços acima descritos, é de total responsabilidade da empresa contratada.

LIMPEZA FINAL

Após o término da obra, deverá ser feita a limpeza final com a retirada dos entulhos decorrente do serviço executado a cargo da empresa contratada

Cerqueira César, 7 de Abril de 2015.

Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheira Civil
CREA – 0605206262