



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Rua Professora Hilda Cunha, 58 – Centro

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BASE: CPOS 270/2017

OBRA : FECHAMENTO EM ALAMBRADO CRECHE NOVA CERQUEIRA (CONSTRUÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

INTERESS.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR LOCAL: Rua Antonio Cardoso de Oliveira - Nova Cerqueira - Cerqueira César - SP

<u>ITEM</u>	<u>CÓDIGO CPOS</u>	<u>DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT.</u>	<u>P. UNIT</u>	<u>SUBTOTAL</u>
				<u>UNID.</u>	<u>(R\$)</u>	<u>(R\$)</u>
1 SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE MURETAS						
1.1	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m	M3	6,17	47,87	295,33
1.2	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	40,79	2.039,50
1.3	14.01.020	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM	M3	2,17	531,07	1.152,42
1.4	14.04.200	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM)	M2	44,39	41,13	1.825,68
1.5	17.02.020	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM	M2	110,98	4,26	472,77
1.6	17.02.220	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM	M2	110,98	8,00	887,84
SUBTOTAL						6.673,55
2 FECHAMENTO						
2.1	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	177,55	104,72	18.593,04
2.2	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	3,20	1.083,04	3.465,72
2.3	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo - na mureta de alvenaria	M2	110,98	15,73	1.745,72
2.4	33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	M2	6,40	20,80	133,09
SUBTOTAL						23.937,56
TOTAL						30.611,11

Cerqueira César, 09 de novembro de 2017.

DAIANE TERZIOGLO DOGNANI SIMON
ARQUITETA E URBANISTA CAU 47379-0

MARCOS ANTONIO ZALOTI
PREFEITO MUNICIPAL