



# ***Prefeitura Municipal de Cerqueira César***

“A cidade que faz amigos”

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** Recapeamento asfáltico.

**METRAGEM:** 8.561,05 m<sup>2</sup>

**LOCAL DA OBRA:** Rua Antônio Cortez Garcia, Rua Luciano de Lima, Rua Misael Marques Filho, Rua Neif Nami, no Bairro Nova Cerqueira no Município de Cerqueira Cesar - SP

### **1. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS**

O recapeamento será executado com concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ – na espessura de 3 cm.

### **2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

#### **2.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

Antes do início dos serviços deverá ser instalada no local da obra uma placa com as informações da mesma, conforme especificações do Ministério das Cidades.

- 1) Será medido por área de placa executada (m<sup>2</sup>).
- 2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.

#### **VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO**

- 1) Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m<sup>2</sup>).
- 2) O item remunera mão-de-obra necessária para a execução de varrição de pavimento para recapeamento.

#### **IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE**

- 1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m<sup>2</sup>).
- 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Rua Profª Hilda Cunha, 58 – CEP 18.760-00 – Cerqueira César – S.P. – CGC 46.634.184/0001-42  
 Departamento de Engenharia – Fone 3714.7200 ramal 232



SDRCAP202106115DM



## ***Prefeitura Municipal de Cerqueira César***

“A cidade que faz amigos”

### **CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ**

- 1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m<sup>3</sup>).
- 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

**Observação: para liberação das medições, a empresa contratada deverá, sob sua responsabilidade, apresentar os ensaios de: espessura da capa de CBUQ, distribuição granulométrica da mistura asfáltica, teor de betume. Esses ensaios deverão ser apresentados juntamente com Laudo Técnico e ART (atividade técnica: laudo).**

Cerqueira César, 18 de Outubro de 2021

MAURO ROBERTO  
 BOGADO DA CUNHA

Assinado de forma digital por  
 MAURO ROBERTO BOGADO DA  
 CUNHA  
 Dados: 2021.10.18 16:25:58 -03'00'

**Mauro Roberto Bogado da Cunha**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0605206262

Rua Profª Hilda Cunha, 58 – CEP 18.760-00 – Cerqueira César – S.P. – CGC 46.634.184/0001-42  
 Departamento de Engenharia – Fone 3714.7200 ramal 232



Assinado com senha por: DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO - 26/11/2021 às 15:04:28  
 Documento N°: 019364A0598342 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/019364A0598342>



SDRCAP2021061115DM