



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

“A cidade que faz amigos”

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento asfáltico.

METRAGEM: 8.561,05 m²

LOCAL DA OBRA: Rua Antônio Cortez Garcia, Rua Luciano de Lima, Rua Misael Marques Filho, Rua Neif Nami, no Bairro Nova Cerqueira no Município de Cerqueira Cesar - SP

1. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

O recapeamento será executado com concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ – na espessura de 3 cm.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Antes do início dos serviços deverá ser instalada no local da obra uma placa com as informações da mesma, conforme especificações do Ministério das Cidades.

- 1) Será medido por área de placa executada (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.

VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO

- 1) Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²).
- 2) O item remunera mão-de-obra necessária para a execução de varrição de pavimento para recapeamento.

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

- 1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Rua Profª Hilda Cunha, 58 – CEP 18.760-00 – Cerqueira César – S.P. – CGC 46.634.184/0001-42
Departamento de Engenharia – Fone 3714.7200 ramal 232





Prefeitura Municipal de Cerqueira César

“A cidade que faz amigos”

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

- 1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
- 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Observação: para liberação das medições, a empresa contratada deverá, sob sua responsabilidade, apresentar os ensaios de: espessura da capa de CBUQ, distribuição granulométrica da mistura asfáltica, teor de betume. Esses ensaios deverão ser apresentados juntamente com Laudo Técnico e ART (atividade técnica: laudo).

Cerqueira César, 18 de Outubro de 2021

MAURO ROBERTO
BOGADO DA CUNHA

Assinado de forma digital por
MAURO ROBERTO BOGADO DA
CUNHA
Dados: 2021.10.18 16:25:58 -03'00'

Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheiro Civil
CREA 0605206262

Rua Profª Hilda Cunha, 58 – CEP 18.760-00 – Cerqueira César – S.P. – CGC 46.634.184/0001-42
Departamento de Engenharia – Fone 3714.7200 ramal 232



Assinado com senha por: DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO - 02/12/2021 às 15:39:54
Documento N°: 023209A0613806 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spempapel.sp.gov.br/demandas/documento/023209A0613806>



SDRCAP2021063804DM