



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082858-42	Nº SICONV 953045/2023	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2025.xls')	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRÍÇÃO DO LOTE NAS RUA DAS JAQUEIRAS, RUA DAS MARGARIDAS, RUA DOS OITIS, RUA	MUNICÍPIO / UF CERQUEIRA CÉSAR - SP	BDI 1 23,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
NAS RUA DAS JAQUEIRAS, RUA DAS MARGARIDAS, RUA DOS OITIS, RUA AMANCIO MACHADO, RUA JOSÉ MIANO, RUA									519.693,96
1.									519.693,96
1.1.									- 2.619,45
1.1.1.	SINAPI-I	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	470,88	BDI 1	582,10	2.619,45 RA
1.2.									480.999,11
1.2.1.	SINAPI	99814	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO, LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.715,99	2,69	BDI 1	3,33	22.364,25 RA
1.2.2.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,	m²	6.715,99	4,37	BDI 1	5,40	36.266,35 RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APPLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	201,48	1.488,70	BDI 1	1.840,33	370.789,69 RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	16.118,38	2,59	BDI 1	3,20	51.578,82 RA
1.3.									36.075,40
1.3.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	19,55	30,63	BDI 1	37,86	740,16 RA
1.3.2.	CDHU 197 S/D	70.03.001	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m²	5,07	1.639,09	BDI 1	2.026,24	10.273,04 RA
1.3.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES, EM PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	294,33	68,88	BDI 1	85,15	25.062,20 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERQUEIRA CÉSAR - SP

Local

quarta-feira, 18 de junho de 2025

MAURO ROBERTO BOGADO DA
CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA
CUNHA:13088348884
Dados: 2025.06.23 11:41:48 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Lição - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082858-42	Nº SICONV 953045/2023	PROONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2025.xls')	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRÍÇÃO DO LOTE NAS RUA DAS JAQUEIRAS, RUA DAS MARGARIDAS, RUA DOS OITIS, RUA	MUNICÍPIO / UF CERQUEIRA CÉSAR - SP	BDI 1 23,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
NAS RUA DAS JAQUEIRAS, RUA DAS MARGARIDAS, RUA DOS OITIS, RUA AMANCIO MACHADO, RUA JOSÉ MIANO, RUA									

Data

ART/RTT:

0

RECURSO
↓