



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

## Departamento de Engenharia



MUNICÍPIO: Cerqueira César

PROGRAMA: PEM - Programa Especial de Melhorias

OBRA: Recapeamento Asfáltico e Serviços Complementares

BOLETIM: CDHU n.º 186 com desoneração - Vigência: a partir de 21/06/2022 1-CDHU 2-SINAPI 0622 válido a partir de 14/7/2022

BDI ADOTADO: 05,00%

### PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 2.520,18</b>
208040	6	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	R\$ 398,10	R\$ 21,93	R\$ 420,03	R\$ 2.520,18
<b>2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							<b>R\$ 260.964,76</b>
5401410	4471,01	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 2.995,58
5403230	4471,01	Imprimação betuminosa ligante	M2	R\$ 7,83	R\$ 0,08	R\$ 7,91	R\$ 35.365,69
5403210	134,13	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	R\$ 1.645,55	R\$ 14,06	R\$ 1.659,61	R\$ 222.603,49
<b>3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>							<b>R\$ 4.076,58</b>
301220	3,39	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	R\$ 225,18	R\$ 67,48	R\$ 292,66	R\$ 992,12
5401010	33,88	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	R\$ 3,66	R\$ 0,13	R\$ 3,79	R\$ 128,41
1705020	3,39	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	R\$ 407,88	R\$ 358,97	R\$ 766,85	R\$ 2.599,62
3004030	2	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	R\$ 106,84	R\$ 24,13	R\$ 130,97	R\$ 261,94
440030	14	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	R\$ -	R\$ 6,75	R\$ 6,75	R\$ 94,50
<b>4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL</b>							<b>R\$ 7.199,50</b>
7002010	68,64	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	R\$ 35,74	R\$ -	R\$ 35,74	R\$ 2.453,19
7003001	0,9	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	R\$ 934,91	R\$ 21,46	R\$ 956,37	R\$ 860,73
7004001	3	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	R\$ 1.201,48	R\$ 93,71	R\$ 1.295,19	R\$ 3.885,57
<b>TOTAL s/ BDI</b>							<b>R\$ 274.761,02</b>
<b>BDI adotado: 05,00%</b>							<b>13.738,05</b>
<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>							<b>R\$ 288.499,07</b>

Município de Cerqueira César, 06 de setembro de 2022

ANA CAROLINA BERTOLANI  
JERONIMO:41747118877

Assinado de forma digital por ANA CAROLINA BERTOLANI  
JERONIMO:41747118877  
Dados: 2022.09.06 16:15:52 -03'00'

Eng. / Arq. Ana Carolina Bertolani Jerônimo

De acordo.

DIEGO AUGUSTO BERTI  
CINTO:28801160828

Assinado de forma digital por DIEGO AUGUSTO BERTI  
CINTO:28801160828  
Dados: 2022.09.06 17:04:39 -03'00'

Diego Augusto Berti Cinto

Prefeito Municipal de Cerqueira César