



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

## Departamento de Engenharia

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO

**LOCAL:** RUA VEREADOR ALDIVAN DE MELLO NO BAIRRO JARDIM TRÊS RANCHOS E A RUA DAS PEROBAS, RUA DAS MARGARIDAS E RUA DOS OITIS NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA III MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP

ITEM	CÓDIGO CDHU C/D	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	valores em R\$		Base : CDHU 187 - c/ desoneração	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. C/ BDI 20%	VALOR TOTAL C/ BDI 20%
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra em chapa metálica	m <sup>2</sup>	3,60	R\$ 869,24	R\$ 3.129,26	R\$ 1.043,09	R\$ 3.755,12
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 3.129,26</b>		<b>R\$ 3.755,12</b>
<b>2 RECAPE ASFÁLTICO</b>								
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	5.210,29	R\$ 0,67	R\$ 3.490,89	R\$ 0,80	R\$ 4.168,23
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	5.210,29	R\$ 7,78	R\$ 40.536,06	R\$ 9,34	R\$ 48.664,11
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	156,31	R\$ 1.702,15	R\$ 259.413,64	R\$ 2.042,58	R\$ 319.275,68
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 303.440,59</b>		<b>R\$ 372.108,02</b>
<b>3 SINALIZAÇÃO VIARIA</b>								
3.1	70.02.010	Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m <sup>2</sup>	101,58	R\$ 38,98	R\$ 3.959,59	R\$ 46,78	R\$ 4.751,91
3.2	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,90	R\$ 979,75	R\$ 881,78	R\$ 1.175,70	R\$ 1.058,13
3.3	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN.	3,00	R\$ 1.355,81	R\$ 4.067,43	R\$ 1.626,97	R\$ 4.880,91
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 8.908,79</b>		<b>R\$ 10.690,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 315.548,39</b>		<b>R\$ 386.554,09</b>

Cerqueira César, 06 de Janeiro de 2023.

Mauro Roberto Bogado da Cunha  
Eng. Civil - CREA 0605206262-SP

Diego Augusto Berti Cinto  
Prefeito Municipal