



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

## Departamento de Engenharia

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO

**LOCAL:** RUAS: RAFAEL DIAS MARTINEZ, CIRO MILTON DE ABREU, ANTONIO SALOMÃO FARAH, OLIMPIO OVILLE - BAIRRO VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP

ITEM	CÓDIGO CDHU C/D	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	Vigencia Agosto de 2022		Base : CDHU 187 - c/ desoneração	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. C/ BDI 20%	VALOR TOTAL C/ BDI 20%
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra em chapa metálica	m <sup>2</sup>	3,60	R\$ 633,57	R\$ 2.280,85	R\$ 760,28	R\$ 2.737,01
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 2.280,85</b>	<b>R\$ 760,28</b>	<b>R\$ 2.737,01</b>
<b>2 RECAPE ASFÁLTICO</b>								
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	3.184,80	R\$ 0,67	R\$ 2.133,82	R\$ 0,80	R\$ 2.547,84
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3.184,80	R\$ 7,78	R\$ 24.777,74	R\$ 9,34	R\$ 29.746,03
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	95,54	R\$ 1.702,15	R\$ 162.623,41	R\$ 2.042,58	R\$ 195.148,09
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 189.534,97</b>	<b>R\$ 2.052,72</b>	<b>R\$ 227.441,97</b>
<b>3 SINALIZAÇÃO VIARIA</b>								
3.1	70.02.010	Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microeferas de vidro	m <sup>2</sup>	129,39	R\$ 38,98	R\$ 11.878,83	R\$ 46,78	R\$ 6.052,86
3.2	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,00	R\$ 979,75	R\$ 3.919,00	R\$ 1.175,70	R\$ 4.702,80
3.3	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN.	5,00	R\$ 1.355,81	R\$ 6.779,05	R\$ 1.626,97	R\$ 8.134,85
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 22.576,88</b>	<b>R\$ 2.849,45</b>	<b>R\$ 18.890,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 214.392,70</b>	<b>R\$ 5.662,46</b>	<b>R\$ 249.069,49</b>

Cerqueira César, 02 de Janeiro de 2023.

**Mauro Roberto Bogado da Cunha**  
Eng.º Civil - CREA 0605206262-SP

**Diego Augusto Berti Cinto**  
Prefeito Municipal